Zadanie pn. Remont konserwatorski fragmentu ogrodzenia kościoła pw. św. Małgorzaty w Łobdowie
Dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja 2RPOZ/2023/81/PolskiLad

Łobdowo, dnia 20.10.2025 r.

ZO/Łobdowo/02/2025

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO

na wybór wykonawcy zadania p.n.: „Remont konserwatorski fragmentu ogrodzenia kościoła pw. św. Małgorzaty w Łobdowie”

I.ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Łobdowie Łobdowo 29, 87-207 Dębowa Łąka **NIP:**878-103-63-03 Województwo: Kujawsko-Pomorskie Powiat: Wąbrzeski Gmina: Dębowa Łąka Proboszcz ks. Piotr Rutkowski - osoba do kontaktów w imieniu Zamawiającego Tel.56 688 99 34 e-mail wnioskodawcy: piotrrut@poczta.onet.pl
II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Na podstawie wytycznych zawartych w Załączniku do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. – Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, transparentności i przejrzystości postępowania.
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia : **„Remont konserwatorski fragmentu ogrodzenia kościoła pw. św. Małgorzaty w Łobdowie”.** 2. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV) 454 531 00- 8 Roboty renowacyjne 3. Opis inwestycji (zgodnie z wnioskiem BGK : *Edycja 2RPOZ/2023/81/PolskiLad*): Głównym celem zadania jest uratowanie od bezpowrotnego zniszczenia materialnego substancji zabytkowego ogrodzenia kościoła w Łobdowie. Cel ten może być osiągnięty poprzez kompleksową konserwację ogrodzenia ceglano – kamiennego, będącej materialnym dziedzictwem narodowym, spuścizną historii regionu. Obecnie stan zachowania tego obiektu można określić jako bardzo zły. Planowane roboty, z uwagi na znaczną ilość pierwotnych materiałów na obiekcie, będą miały charakter konserwatorski. Inwestycja dotyczyć będzie fragmentu ogrodzenia w części północno zachodniej działki kościelnej. Planowane zadanie obejmuje następujące czynności: Wątek kamienny: odsłonięcie fundamentów, oczyszczenie z ziemi części podziemnej, oczyszczenie z wtórnych

uzupełnień cementowych, dezynfekcja, uzupełnienia i rekonstrukcja braków wątku kamiennego, w tym spoinowanie wątku kamiennego, szlamowanie części podziemnej, zasypanie wykopów;
Wątek ceglany: oczyszczenie powierzchni, oczyszczenie z wtórnych uzupełnień, w tym cementowych, odsolenie, dezynfekcja, przemurowania: rozebranie niestabilnych fragmentów i rekonstrukcja, w tym zadaszeń ceglanych, stabilizacja spękań – kotwy spiralne, stabilizacja i wypełnienie szczelin, uzupełnienia i rekonstrukcja wątków ceglanych, lokalnie wzmocnienie, lokalnie hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne. Uwaga: Zamawiający informuje, że w obszarze elewacji ogrodzenia (na pozostałych odcinkach ogrodzenia) prowadzone będą jednocześnie prace konserwatorskie nie objęte niniejszym postępowaniem (finansowane z innych źródeł i realizowane przez wybranego wcześniej wykonawcę). Zamawiający oczekuje od Wykonawcy prowadzenia prac w sposób pozwalający na utrzymanie jednolitego efektu wizualnego z wyremontowanymi dotychczas partiami elewacji.

IV.WYNIK POSTĘPOWANIA:

W terminie do dnia 13.10.2025 r. do godz. 8.00 wpłynęła 1 oferta:
1. KONSERWACJA ZABYTKÓW ARTKONS JACEK KŁOSIŃSKI**, 87-100 TORUŃ,UL.KRASZEWSKIEGO 20/17**
Zamawiający postanowił uznać złożoną **ofertę jako najkorzystniejszą i zatwierdził ją do realizacji.**

V. UZASADNIENIE WYBORU

Wybrana oferta spełnienia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym dot. warunków udziału w postępowaniu i została uznana jako najkorzystniejsza z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 199 473,22 zł brutto oraz udzielonej gwarancji na okres 36 miesięcy.

Zatwierdzam:

Ks. Piotr Rutkowski- Proboszcz Parafii w Łobdowie